GRANICA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

ISTNIEJĄCY BUDYNEK GIMNAZJUM

0.02 POM. DLA NAUCZYCIELI

0.01 HALL 174,32 m²

0.27 KOTŁOWNIA 27 m²

0.28 POM. TECHNICZNE 10,92 m²

0.29 MAGAZYN PODRĘCZNY 28,56 m²

0.31 SKŁAD OPAŁU 12,48 m²

0.25 SAUNA FITNESS

0.26 BALET

0.30 SALA GIMNASTYCZNA 1027,15 m²

Centrala nawiewno-wywiewna NW-1 podwieszona typ Domekt-D 5000 prod. Venkos
Vz/Vw=480/580 m³/h, dP=230Pa
nagrzewnica elektryczna Q=13kW
wymiennik przeciwprądowy sprawność ponad 88%
sekcja filtracji F5
Nzł=0,55kW Un=1F/230V
wym. WxSxD 290x1050x1220mm m=70kg

Czerpnia ścienna 400x300mm kolor wg proj. architektury
oś. kanału +3,45

Wyrzutnia ścienna Ø250m

Wentylator kanałowy W4.1
z regulatorem tyrystorowym
TD500-160 HS prod. Venture Ind.
Vw=250 m³/h, dP=200Pa
Nzł=0,05kW Un=1F/230V
m=2,7kg
sprzęg z centralą NW-2

Konal wentylacyjny wyprowadzić do schowka na wysokość 2,00m ponad powierzchnię posadzki i zakończyć osiatkowanym kołnierzem projektowany wyciąg z pomieszczenia 100m³/h

Stały sterowniczne wentylacji

KOSZ DO KOSZYKÓWKI OPUSZCZANY

SŁUPKI DO SIATKÓWKI Z TULEJĄ UKRYTĄ W POSADZCE

KOTARA GRODZĄCA

PRZESTRZEŃ W KONSTRUKCJI ZLEWITOWEJ

SIEDZISKA NA 94 MIEJSC

podest 25 x 270 cm

MACHURA - PROJEKT Biuro Architektury i Konstrukcji		
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECH		
Projektant:	mgr inż. Oskar Wolny upr.OPL/1068/PWOS/14	Podpis:
Sprawdzający :	mgr inż. Alfred Matuszek upr. 318/68	Podpis:
Obiekt: Zmiana pozwolenia nr 309/2016 z dnia 10.05.2016 r.		Stadium: PBZ I.S.
Adres: 46-030 Zagwiździe, ul. Lipowa 68, dz. nr 613/4, 614/3		Data: Marzec 2017 / Skala: 1:100
Inwestor: Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów		Numer rysunku: W1