LEGENDA:

- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY REMONTOWANE
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z SYSTEMOWEJ ZABUDOWY GK
- ZABETONOWANIA
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ DO PRZEMUROWANIA CEGŁĄ PEŁNĄ
- ISTNIEJĄCE DRZWI DO RENOWACJI I PRZENIESIENIA W NOWĄ LOKALIZACJĘ
- (P...) (Sz...) (Sw...) OZNACZENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH
- K... OZNACZENIE TRZONU KOMINOWEGO
- GAŚNICA GP6x WRAZ Z WIESZAKIEM
- GAŚNICA GWP-2x AF WRAZ Z WIESZAKIEM

Hpom=...cm – WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA;
Hp=...cm – WYSOKOŚĆ PARAPETU WEWNĘTRZNEGO OD POZIOMU POSADZKI (pomiar od poziomu posadzki bezposrednio pod otworem okiennym);
Hpod=...cm – WYSOKOŚĆ PODCIĄGU (pomiar od poziomu posadzki);
Hgstr=...cm – WYSOKOŚĆ GÓRNEGO POZIOMU STROPU NAD POMIESZCZENIEM (pomiar od poziomu posadzki);
Hcok=...cm – WYSOKOŚĆ COKOŁU ZEW. (pomiar od poziomu terenu);
Hprog=...cm – WYSOKOŚĆ PROGU ZEW. (pomiar od poziomu terenu);
Hmur=...cm – WYSOKOŚĆ MURKU ZEW. (pomiar od poziomu terenu);
Hbal=...cm – WYSOKOŚĆ BALUSTRADY (pomiar od poziomu poszadzki/terenu).

# RZUT PARTERU

SKALA: 1:50

**PARTER**

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM PIERWOTNYM**

| NR. POM. | NAZWA POM. | POWIERZCHNIA m² | RODZAJ POSADZKI | RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4,58 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 1.2 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 8,75 | LINOLEUM | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.3 | PRZEDSIONEK Z EKSPOZYCJĄ | 15,67 | PŁYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.4 | IZBA STOWARZYSZEŃ | 19,86 | PŁYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.5 | ARCHIWUM | 43,93 | LINOLEUM | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.6 | PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z EKSPOZYCJĄ | 31,62 | PŁYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.7 | POCZEKALNIA | 8,63 | PŁYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.8 | POMIESZCZENI TECHNICZNE / MAGAZYNOWE | 5,76 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE |
| 1.9 | ZAPLECZE SALI WIEJSKIEJ | 10,00 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.10 | PRZEDSIONEK | 1,46 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.11 | WC DAMSKIE | 1,32 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.12 | PRZEDSIONEK | 1,37 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.13 | WC MĘSKIE | 2,09 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.14 | WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4,38 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.15 | SALA WIEJSKA | 49,56 | PŁYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.16 | KORYTARZ | 16,4 | PŁYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.17 | PRZEDSIONEK | 12,37 | PODŁOGA Z DESEK NA LEGARACH DREWNIANYCH | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.18 | KLATKA SCHODOWA | 12,56 | PODŁOGA Z DESEK NA LEGARACH DREWNIANYCH / DREWNIANA KONSTRUKCJA BIEGÓW I SPOCZNIKÓW SCHODOWYCH | POWŁOKA MALARSKA |
| | RAZEM | 250,31 | | |

**POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO:** 250,31 m²

**P1**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Jastrych cementowy zbrojona siatką posadzkową z prętów Ø6 o oczku 10x10cm gr. 7cm
- 2 x folia PE (min. 200 μm)
- Styropian podłogowy EPS200-036 gr. 15cm
- Izolacja przeciwwilgociowa wywinięta na ściany na wysokość 20 cm
- Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatką z prętów Ø10 o oczku 15x15cm
- Folia PE 0,3mm
- Warstwa żwirowa frakcja fi 4 – 36mm – gr. 15cm
- Geowłóknina 300g/m²
- Warstwa wykończeniowa (wykładzina PCV/ /okładzina ceramiczna)
- Beton podkładowy ~gr.20,0cm
- Istniejące podłoże (gruz) ~gr.40,0cm
- Istniejące podłoże

**P2**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Jastrych cementowy zbrojona siatką posadzkową z prętów Ø6 o oczku 10x10cm gr. 7cm
- 2 x folia PE (min. 200 μm)
- Styropian podłogowy EPS200-036 gr. 15cm
- Izolacja przeciwwilgociowa wywinięta na ściany na wysokość 20 cm
- Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatką z prętów Ø10 o oczku 15x15cm
- Folia PE 0,3mm
- Warstwa żwirowa frakcja fi 4 – 36mm – gr. 15cm
- Geowłóknina 300g/m²
- Warstwa wykończeniowa (wykładzina PCV/ /okładzina ceramiczna)
- Podłoga z desek na legarach drewnianych 10x10cm co 90cm
- Beton podkładowy ~gr.20,0cm
- Istniejące podłoże (gruz) ~gr.40,0cm
- Istniejące podłoże

**P3**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Jastrych cementowy zbrojona siatką posadzkową z prętów Ø6 o oczku 10x10cm gr. 7cm
- 2 x folia PE (min. 200 μm)
- Styropian podłogowy EPS200-036 gr. 15cm
- Izolacja przeciwwilgociowa wywinięta na ściany na wysokość 20 cm
- Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatką z prętów Ø10 o oczku 15x15cm
- Folia PE 0,3mm
- Warstwa żwirowa frakcja fi 4 – 36mm – gr. 15cm
- Geowłóknina 300g/m²
- Warstwa wykończeniowa (wykładzina PCV/ /okładzina ceramiczna)
- Płyta wiórowa gr.2,5cm
- Beton podkładowy ~gr.20,0cm
- Istniejące podłoże (gruz) ~gr.40,0cm
- Istniejące podłoże

**P4**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Jastrych cementowy zbrojona siatką posadzkową z prętów Ø6 o oczku 10x10cm gr. 7cm
- 2 x folia PE (min. 200 μm)
- Styropian podłogowy EPS200-036 gr. 15cm
- Izolacja przeciwwilgociowa wywinięta na ściany na wysokość 20 cm
- Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatką z prętów Ø10 o oczku 15x15cm
- Folia PE 0,3mm
- Warstwa żwirowa frakcja fi 4 – 36mm – gr. 15cm
- Geowłóknina 300g/m²
- Podłoga z desek gr. 4,5cm na legarach drewnianych 18x20cm co ok. 65cm
- Istniejące podłoże (gruz) ~gr.60,0cm
- Istniejące podłoże

**P5**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Podłoga z desek dębowych na legarach drewnianych 14x14cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Folia paroprzepuszczalna
- Zagęszczony Perlit lub materiał równoważny
- Folia paroizolacyjna
- Podłoga z desek na legarach drewnianych 14x14cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Piasek / gruz
- Konstrukcja stropu (sklepienie odcinkowe ceglane) warstwa nieinwentaryzowana
- Wyprawa tynkarska ~gr.1,5–2cm

**P9**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- np. Perlitobeton PTB600 gr.6cm lub mat. równoważny
- np. Perlitobeton PTB300 gr.22cm lub mat. równoważny
- Folia paroizolacyjna
- Panele podłogowe
- Podkład piankowy pod panele podłogowe
- Folia – paroizolacja
- Podłoga z desek gr.~3,2cm na legarach drewnianych ~20x10cm co ~85cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Piasek/gruz gr.~25cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Konstrukcja stropu (sklepienie odcinkowe ceglane) warstwa nieinwentaryzowana
- Wyprawa tynkarska/malarska

**P10**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- np. Perlitobeton PTB600 gr.6cm lub mat. równoważny
- np. Perlitobeton PTB300 gr.22cm lub mat. równoważny
- Folia paroizolacyjna
- Wykładzina PCV
- Płyta OSB gr.18mm na kleju
- Podłoga z desek gr.~3,2cm na legarach drewnianych ~20x10cm co ~85cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Piasek/gruz gr.~25cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Konstrukcja stropu (sklepienie odcinkowe ceglane) warstwa nieinwentaryzowana
- Wyprawa tynkarska/malarska

**P12**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- np. Perlitobeton PTB600 gr.6cm lub mat. równoważny
- np. Perlitobeton PTB300 gr.22cm lub mat. równoważny
- Folia paroizolacyjna
- Wykładzina PCV
- Podłoga z desek gr.~3,2cm na legarach drewnianych ~20x10cm co ~90cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Piasek/gruz gr.~25cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Konstrukcja stropu (sklepienie odcinkowe ceglane) warstwa nieinwentaryzowana
- Wyprawa tynkarska/malarska

**P11**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- np. Perlitobeton PTB600 gr.6cm lub mat. równoważny
- np. Perlitobeton PTB300 gr.22cm lub mat. równoważny
- Folia paroizolacyjna
- Płytki ceramiczne na kleju
- Jastrych cementowy gr. ~5cm
- Piasek/gruz gr.~25cm – warstwa nieinwentaryzowana
- Konstrukcja stropu (sklepienie odcinkowe ceglane) warstwa nieinwentaryzowana
- Wyprawa tynkarska/malarska

**Sz1**
- Cegła licówka
- Konstrukcja muru – cegła pełna
- Wyprawa tynkarska ~gr.2–4cm
- Warstwa wykończeniowa (wyprawa malarska/ okładzina ceramiczna)
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym

**Sw1**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa (wyprawa malarska/ okładzina ceramiczna)
- Wyprawa tynkarska ~gr.2–4cm
- Konstrukcja muru – cegła pełna
- Wyprawa tynkarska ~gr.2–4cm
- Warstwa wykończeniowa (wyprawa malarska/ okładzina ceramiczna)
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym

**Sw1.1**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa (wyprawa malarska/ okładzina ceramiczna)
- Wyprawa tynkarska ~gr.2–4cm
- Konstrukcja muru – cegła pełna
- Wyprawa tynkarska ~gr.2–4cm
- Warstwa wykończeniowa (wyprawa malarska/ okładzina ceramiczna)

**Sw2**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Bloczki z betonu komórkowego
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym

**Sw3**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Cegła pełna
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym

**Sw4**
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Cegła pełna
- Wyprawa tynkarska zgodnie z opisem technicznym
- Warstwa wykończeniowa
- Uwaga! Warstwa zgodnie z tabelą zestawienia pomieszczeń i opisem technicznym

**PARTER**

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM ZAMIENNYM**

| NR. POM. | NAZWA POM. | POWIERZCHNIA m² | RODZAJ POSADZKI | RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | POM. BIUROWE | 11,76 | LINOLEUM | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.20 | POM. BIUROWE | 18,57 | LINOLEUM | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.21 | POM. BIUROWE | 11,21 | LINOLEUM | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.22 | PRZEDSIONEK | 3,96 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.23 | WC OGÓLNODOSTĘPNE | 2,54 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.24 | POCZEKALNIA Z ANEKSEM SOCJALNYM | 13,21 | PŁYTKI CERAMICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE / POWŁOKA MALARSKA |
| 1.25 | POM. BIUROWE | 6,40 | LINOLEUM | POWŁOKA MALARSKA |
| 1.26 | POM. BIUROWE | 9,53 | LINOLEUM | POWŁOKA MALARSKA |
| | RAZEM | 77,18 | | |

**POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO:** 77,18 m²

LEGENDA:

- ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ZAKRES OBJĘTY DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 353/2016 Z DNIA 25.05.2016 ZMIENIONĄ DECYZJĄ Z DNIA 10.10.2018 ZNAK: WB.6740.699.2018.DB
- ZAKRES OBJĘTY DECYZJĄ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 539/N/2018 Z DNIA 22.06.2018

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.


Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D
SZYMON RADLAK
ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole
NIP: 9910290034; REGON: 161521100
tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com


INWESTOR: GMINA MURÓW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, NIP: 991 - 049 - 49 - 72

INWESTYCJA: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z DNIA 25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJĄ Z DNIA 10.10.2018 ZNAK: WB.6740.699.2018.DB - „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE" Z DOCELOWĄ NAZWĄ „UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK" POPRZEZ REMONT, PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE" W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

OBIEKT: BUDYNEK DWORCA PKP, 46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU.

| ARCHITEKTURA | | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch Marek Jacak | 07/08/DOIA | | 10.2019 | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY |
| | SPRAWDZIŁ: mgr inż.arch P. Skwarek | 17/06/DOIA | | 10.2019 | BRANŻA: BUDOWLANA; SKALA: 1:50 |
| | WSPÓŁPRACA: mgr inż. Szymon Radlak | - | | 10.2019 | NR RYSUNKU: A - 1 |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.