

KOLORYSTYKA:		ZGODNIE Z Z RYS. ASDZ-1	ZGODNIE Z Z RYS. ASDZ-2	ZGODNIE Z Z RYS. ASDZ-2	ZGODNIE Z Z RYS. ASDZ-2	RAL 7024	ZGODNIE Z Z RYS. ASDZ-4	ZGODNIE Z Z RYS. ASDZ-5	ZGODNIE Z Z RYS. ASDWZ - 1	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-1	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-1	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-2	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-2	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-3	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-3	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-3	ZGODNIE Z Z RYS. ASDW-5	
OZNACZENIE:		dz1	dz2	dz3	dz4	dz5	dz6	dz7	dz8	pzd1	pzd2	pzd3	pzd4	pzd5	pzd6	pzd7	pzd8	
SCHEMAT																		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		So Ho	161 250/350	147 250/330	138 250/330	150 290/305	221 303	125 250/330	139 248/330	90 200	92 209	93 212	88 213	135 263	100 200	92 210	95 211	90 203
OKREŚLENIE STOLARKI		L/P	P/L	P L	P/L	P/L	P/L	P/L	P L	P L	P L	P L	P L	P/L	P L	P L	P L	P L
ILOŚĆ SZTUK STOLARKI NA POSZCZEG. KONDYGNACJI		PARTER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI		RENOWACJĘ DRZWI WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIEM RYSUNKOWYM ASDZ-1.																
RODZAJ DRZWI		DREWNIANE PŁYCIKOWE																
DODATKOWY OSPRZĘT DLA STOLARKI DRZWIOWEJ LUB INNY RÓWNOWAŻNY, KOMPATYBILNY DLA DANEGO TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ.		- DRZWI WYPOSAŻYĆ W MECHANIZM OTWIERAJĄCY 2 SKRZYDŁA DRZWIOWE (LEWE I PRAWY) RÓWNOOCZEŚNIE SYSTEM KLUCZA MASTER KEY System klucza głównego i kluczy grupowych - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania robót budowlanych																
RODZAJ OŚCIEŻNICY		DREWNIANA																

**UWAGA:**

PRZED WYKONANIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ.

Drzwi zewnętrzne "dz2" należy zabezpieczyć kratą systemową wewnętrzną wykonaną z prętów o przekroju fi20 mm, w rozstawie max. 150mm z możliwością otwarcia. Krata zamykana na 2 certyfikowane klódki klasy "C". Kratę wykonać w kolorze popielatym.

Drzwi zewnętrzne "dz2" należy zabezpieczyć przed obserwacją z zewnątrz folią matową mleczną naklejaną od strony wewnętrznej szklenia drzwi.

Drzwi zewnętrzne "dz2" należy wyposażać w zestaw plombowniczy do plombowania w plastelinie za pomocą referentki.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 aluminiowe kubki,
- pałk wykonany z drutu nierdzewnego,
- 4 uniwersalne /nierdzewne/ wkrety.

Po dokonaniu montażu stolarki drzwiowej zamontować nową numerację i oznaczenia zgodnie z opisem technicznym.

**UWAGA:**

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D SZYMON RADLAK ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole NIP: 9910290034; REGON: 161521100 tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com		OBIEKT  BUDYNEK DWORCA PKP, 46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.		
INWESTOR  GMINA MURÓW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, NIP: 991 - 049 - 49 - 72		TREŚĆ RYSUNKU  ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.		
INWESTYCJA  PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z DNIA 25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJĄ Z DNIA 10.10.2018 ZNAK: WB.6740.699.2018.DB - „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWĄ NAZWĄ „UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” POPRZEC REMONT, PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE” W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.		ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	STADIUM:
mgr inż. arch Marek Jacak	07/08/DOJA		10.2019	PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	BRANŻA
mgr inż. arch P. Skwarek	17/06/DOJA		10.2019	BUDOWLANA
WSPÓLPRACA:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Szymon Radlak	-		10.2019	ZSD - 1